

Инвестор: _____

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик): ГБПОУ ССТ

355035 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик): ИП Ганцевский Николай Викторович

355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского 24/4, кв 153

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Текущий ремонт стены в актовом зале ГБПОУ ССТ, расположенного по адресу:

г.Ставрополь, ул. Комсомольская, 73.

(наименование, адрес)

	Код	
Форма по ОКУД	0322001	
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
вид деятельности по ОКДП		
номер	26/09	
дата	26.09.2022	
вид операции		

договор подряда (контракт)	номер	26/09
	дата	26.09.2022
	вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
1	30.09.2022	26.09.2022	30.09.2022

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

номер по порядку	наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		136 142,00	136 142,00	136 142,00
	в том числе:				
1	Текущий ремонт стены в актовом зале ГБПОУ ССТ		136 142,00	136 142,00	136 142,00
	Итого		136 142,00	136 142,00	136 142,00
	НДС 20 % в части материальных ресурсов		6 323,40	6 323,40	6 323,40
	Всего с учетом НДС		142 465,40	142 465,40	142 465,40

Заказчик (Генподрядчик) _____



_____ (подпись)

В.А.Семилетов

(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик) _____

Индивидуальный предприниматель
 Ганцевский Н.В.
 _____ (должность)



_____ (подпись)

Н.В.Ганцевский

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик

ГЫПОУ ССТ

по ОКПО
по ОКПО

355035 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73

по ОКПО

Подрядчик

организация, адрес, телефон, факс

ИП Ганцевский Николай Викторович

355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского 24/4, кв 153

организация, адрес, телефон, факс

Стройка

**Текущий ремонт стены в актовом зале ГЫПОУ ССТ, расположенного по адресу:
г.Ставрополь, ул. Комсомольская, 73.**

Объект

Текущий ремонт стены в актовом зале ГЫПОУ ССТ

Вид деятельности по ОКДП

Смета № 1

Локальный сметный расчет (смета) № 1

Договор подряда

номер

26/09

дата

26.09.2022

Вид операции

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2022	26.09.2022	30.09.2022

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

142 465,40 руб.

№ п/п по смете	1	2	3	4	5	Выполнено работ		8
						6	7	
Наименование работ	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Цена на единицу, руб.	Стоимость в текущих ценах, руб.		
Раздел: 1. Отделочные работы								
Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке <i>НР от ФОТ = (100*0,9) %</i> <i>СП от ФОТ = (49*0,85) %</i> <i>Сметная стоимость</i>	15-01-050-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 облицовки	0,480	90	11567,65	5552
2	2	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по олиндрному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом <i>НР от ФОТ = (108*0,9) %</i> <i>СП от ФОТ = (55*0,85) %</i> <i>Сметная стоимость</i>	10-05-008-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,480	97,2	64375,01	30900
3	3	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциями стен, подготовленных под окраску <i>НР от ФОТ = (100*0,9) %</i> <i>СП от ФОТ = (49*0,85) %</i> <i>Сметная стоимость</i>	15-04-027-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,480	90	16168,72	7761
4	4	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов <i>Сметная стоимость</i>	201-0811 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	10,0		21,36	214
5	5	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>НР от ФОТ = (100*0,9) %</i> <i>СП от ФОТ = (49*0,85) %</i> <i>Сметная стоимость</i>	15-04-005-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,480	90	19137,66	9186
6	6	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциями стен, подготовленных под окраску <i>НР от ФОТ = (100*0,9) %</i> <i>СП от ФОТ = (49*0,85) %</i> <i>Сметная стоимость</i>	15-04-027-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,210	90	8084,36	1698
7	7	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчетной старой краской более 35% <i>НР от ФОТ</i> <i>СП от ФОТ</i> <i>Сметная стоимость</i>	62-16-4 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,210	90	22457,00	4716
8	8	Установка уголков ПВХ на клею <i>НР от ФОТ = (108*0,9) %</i> <i>СП от ФОТ = (55*0,85) %</i> <i>Сметная стоимость</i>	10-01-036-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 п. м	0,076	97,2	4686,61	356
					46,75		2220,38	169
							1067,93	81
							7974,91	606

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	08-07-002-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м ² горизонтальной проекции	0,30	20821,26	6246
		<i>НР от ФОТ</i>		%		110	5792
		<i>СП от ФОТ</i>		%		69	3633
		<i>Сметная стоимость</i>				52238,28	15671
		Потолок					
10	10	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	15-01-047-15 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м ² поверхности облицовки	0,103	22921,38	2361
		<i>НР от ФОТ = (100*0,9) %</i>		%		90	1828
		<i>СП от ФОТ = (49*0,85) %</i>		%		41,65	846
		<i>Сметная стоимость</i>				48886,25	5035
11	11	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	15-01-047-15 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м ² поверхности облицовки	0,103	45769,94	4714
		<i>НР от ФОТ = (100*0,9) %</i>		%		90	3607
		<i>СП от ФОТ = (49*0,85) %</i>		%		41,65	1669
		<i>Сметная стоимость</i>				97002,25	9991
12	12	Уголок декоративный (приспелый)	206-1338 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	9,0	48,73	439
13	13	Покрытия Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	11-01-040-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м плитуса	0,125	12592,28	1574
		<i>НР от ФОТ = (112*0,9) %</i>		%		100,8	308
		<i>СП от ФОТ = (65*0,85) %</i>		%		55,25	169
		<i>Сметная стоимость</i>				16406,66	2051
		Прочие					
14	14	Затаривание строительного мусора в мешки	69-15-1 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 т	0,580	333,11	193
		<i>НР от ФОТ</i>		%		92	114
		<i>СП от ФОТ</i>		%		44	55
		<i>Сметная стоимость</i>				624,78	362
		Итого по аяту:					136142
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)					75910
		Накладные расходы					40287
		Сметная прибыль					19945
		В том числе :					
		Оплата труда основных рабочих		чел.-ч		161	42316
		Стоимость эксплуатации машин		чел.-ч			1977
		Оплата труда механизаторов		чел.-ч	0	0,00	96

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы, транспорт, прочие затраты						31617
	Накладные расходы						40287
	Сметная прибыль						19945
	Всего, сметная стоимость, СМР						136142
	Итого без НДС						136 142,00
	Налог на добавленную стоимость, в части материальных ресурсов			%	20		6 323,40
	Итого с НДС						142 465,40
	Итого по акту						142 465,40

Сданы

Индивидуальный предприниматель Ганцевский Н.В.

(должность)

(подпись)

Н.В.Ганцевский

(расшифровка подписи)

Приняты

Директор

(должность)

В.А.Семигетов

(расшифровка подписи)



Входящий
№ 193 от 10.2024 г.

**Экспертиза проведена
Нарушений не установлено**

« _____ » _____ г.

Ф.И.О.