

ДОГОВОР 13/02

г. Ставрополь

«13» февраля 2025г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум» в лице директора Семилетова Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Ганцевский Николай Викторович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 26 № 002849967 от 16.04.2007, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, и услуг ГБПОУ ССТ, разработанного на основании Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт помещений кабинета № 105 в учебном корпусе ГБПОУ ССТ по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73, именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 20.03.2025.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: 284 405,86 (Двести восемьдесят четыре тысячи четыреста пять) рублей 86 копеек. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

4.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком за выполненные объемы работ по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими формами КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить в срок, согласно договору.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку 0,1% за каждый день просрочки от суммы договора.

7.3. За задержку оплаты более 10 (десяти) банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере 0,1% от суммы расчета за каждый день просрочки.

7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренности сторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 5 (пять) календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.5. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.8. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение 2 банковских дней.

7.9. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ГБПОУ ССТ
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73
ИНН 2634012465, КПП 263401001
л/сч 075.70.128.8 (открытый в
министерстве финансов
Ставропольского края)
Единый казначейский счет:
40102810345370000013
Казначейский счет:
03224643070000002101
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
БАНКА РОССИИ
//УФК по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 010702101
ОГРН 1022601974757
ОКТМО 07701000001
sst@mosk.stavregion.ru



Директор

А. Семилетов


Подрядчик

Индивидуальный предприниматель
Ганцевский Николай Викторович

Юридический адрес: 355045,
Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Тухачевского, д. 24/4, кв. 153

Тел. 8-928-321-03-32, 8-8652-32-71-40
ИНН 262102514450, ОГРНИП
307264510600071

Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ №5230 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Ставрополь 040702615
Кор. счёт: 30101810907020000615
Расч. Счет: 40802810160220000769
ОКПО 0155394419
ОКАТО 07401368000



Ганцевский Н.В.

"Согласовано"

Индивидуальный предприниматель

Ганевский Николай Викторович

№ 1

Наименование программного продукта

Наименование relaxant метных нормативов

Реквизиты приказа Министров России об утверждении доплат и изменений

К СМЕТНЫМ НОРМАТИВАМ

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Текущий ремонт помещений кабинета № 105 в учебном корпусе ГБПОУ ССТ по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73

(continued on next page)

Текущий ремонт помещений кабинета № 105 в учебном корпусе ГБПОУ ССТ по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73

1870

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

Текущий ремонт помещений кабинета № 105 в учебном корпусе ГБПОУ ССТ по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕМОНТА

Составлен	ресурсно-индексным
Основание:	дефектная ведомость <i>(продолжение и передача вычислений документами)</i>
Составлен(а) в текущем уровне цен 4 квартал 2024 г	
Сметная стоимость	
в том числе:	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 квартал 2024 г

Средства на оплату труда рабочих	119,61	тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,18	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	388	чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	4	чел.-ч



в том числе:

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стены и перегородки											
1	55-01-008-03 ГЭСИр 81-02-55-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, нештукатуренных Формула объема = 16,05:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 м²	0,1605	1	0,1605					
		1-100-20	чел.-ч			8,63169					2 281,36
		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	53,78	1	8,63169			264,30	1	2 281,36
		Итого прямые затраты									2 281,36
		ФОТ									2 281,36
	Пр/812-089.0	НР - Перегородки	%	92	1	92					2 098,85
	Пр/774-089.0	СП - Перегородки	%	49	1	49					1 117,87
		Всего по позиции		0,2248	1	0,2248					5 498,08
2	62-01-016-06 ГЭСИр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Окрашивание водозоомульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозоомульсионной краской с расцветкой старой краски более 35% Формула объема = 22,48:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 м²	0,2248	1	0,2248					
		1-100-31	чел.-ч			6,24944					1 826,02
		Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,8	1	6,24944			292,19	1	1 826,02
		ЭМ									7,99
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,013488					4,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,013488		1,24	592,62	1	7,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,013488			324,92	1	4,38
	14.3.02.01	Краска водозоомульсионная	т	0,071	0	0					
		Итого прямые затраты									1 838,39
		ФОТ									1 830,40
	Пр/812-096.0	НР - Малярные работы	%	90	1	90					1 647,36
	Пр/774-096.0	СП - Малярные работы	%	46	1	46					841,98
		Всего по позиции		0,188	1	0,188					4 327,73
3	10-05-001-02 ГЭСИ 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с односторонним металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом.	100 м²	0,188	1	0,188					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18,8:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23,2368					7 127,66
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,2	23,2368	306,74			1	7 127,66
	2	ЭМ									30,01
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,049632					16,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,2	0,049632	477,92	1,24	592,62	1	29,41
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,22	1,2	0,049632			324,92	1	16,13
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	1,2	0,182736	2,36		3,29	1	0,60
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	226	0	0					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ³	103	0	0					
		Итого прямые затраты									7 173,80
		ФОТ									7 143,79
	Пр/812-010.0	НР - Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 943,76
	Пр/774-010.0	СП - Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 339,72
		Всего по позиции									17 457,28
4	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18,8:100	100 м ²	0,188	1	0,188					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,45904					790,06
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	2,45904	321,29			1	790,06
	2	ЭМ									4,01
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,006768					2,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,006768	477,92	1,24	592,62	1	4,01
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,006768	324,92			1	2,20
		Итого прямые затраты									796,27
		ФОТ									792,26
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					713,03
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					329,98
		Всего по позиции									1 839,28
5	15-04-007-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Министрой РФ пр. № 1046/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18,8:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м²	0,188	1	0,188					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,383888					2 211,18
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,2	7,383888	299,46			1	2 211,18
	2	ЭМ									13,37
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02256					7,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,02256	477,92	1,24	592,62	1	13,37
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,02256	324,92			1	7,33
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
		Итого прямые затраты									2 231,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-015.0	НР - <i>Отделочные работы</i>	%	100	0,9	90					2 218,51
	Пр/774-015.0	СП - <i>Отделочные работы</i>	%	49	0,85	41,65					1 996,66
		Всего по позиции									924,01
											5 152,55
Потолок											
6	62-01-017-06 ГЭСНр 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% Формула объема = 12,24:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,1 ЭМ ОТм (ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 Краска водоэмульсионная Итого прямые затраты ФОТ НР - <i>Малярные работы</i> СП - <i>Малярные работы</i> Всего по позиции	100 м ²	0,1224	1	0,1224					
			чел.-ч			4,134672					1 208,11
	1-100-31		чел.-ч	33,78	1	4,134672			292,19	1	1 208,11
	2										4,35
	3		чел.-ч			0,007344					2,39
	91.14.02-001		маш.-ч	0,06	1	0,007344	477,92	1,24	592,62	1	4,35
	4-100-040		чел.-ч	0,06	1	0,007344			324,92	1	2,39
	14.3.02.01		т	0,071	0	0					
											1 214,85
											1 210,50
	Пр/812-096.0		%	90	1	90					1 089,45
	Пр/774-096.0		%	46	1	46					556,83
											2 861,13
7	20-02-002-08 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ² . Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы Формула объема = 2:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0 ЭМ	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										
			чел.-ч			0,5952					171,74
	1-100-30		чел.-ч	24,8	1,2	0,5952			288,55	1	171,74
	2										0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00048					0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00048	477,92	1,24	592,62	1	0,28
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00048			324,92	1	0,16
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	по проекту							
	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100	0	0					
		Итого прямые затраты									172,18
		ФОТ									171,90
	Пр/812-016.0	НР - Сантехнические работы:внутренние	%	121	0,9	108,9					187,20
	Пр/774-016.0	СП - Сантехнические работы:внутренние	%	72	0,85	61,2					105,20
		Всего по позициям									464,58
Проемы дверные											
8	46-04-012-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м ²	0,016	1	0,016					
		Формула объема = 1,6:100									
		Формула коэффициентов:									
		М 1=1									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,4584					399,60
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	1	1,4584	274,00			1	399,60
		Итого прямые затраты									399,60
		ФОТ									399,60
	Пр/812-040.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	91	1	91					363,64
	Пр/774-040.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	52	1	52					207,79
		Всего по позициям									971,03
9	09-04-013-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих.	м ²	1,5	1	1,5					
		Производство ремонтно-строительных работ									
		осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта									
		капитального строительства, эксплуатация которого не									
		прекращена, в том числе для объектов производственного									
		и непроизводственного назначения без остановки рабочего									
		процесса, при этом в зоне производства ремонтно-									
		строительных работ отсутствуют действующее									
		технологическое или лабораторное оборудование, мебель									
		и иные загромождающие помещения предметы									
		Формула коэффициентов:									
		М 1=1									
		ЭМ (1+(0,2))=1,2									
		ОТм (1+(0,2))=1,2									
		ОТ (1+(0,2))=1,2									
		ЗТм (1+(0,2))=1,2									
		ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,726					1 282,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,2	3,726			344,32	1	1 282,94
	2	ЭМ									21,33
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,036					11,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,036	477,92	1,24	592,62	1	21,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,036			324,92	1	11,70
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	штг	по проекту							
		Итого прямые затраты									1 315,97
		ФОТ									1 294,64
	Пр/812-009.0	НР - Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 083,61
	Пр/774-009.0	СП - Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					682,28
		Всего по позиции									3 081,86
		Итого прямые затраты по Разделу 1. Помещение архива									17 424,30
		в том числе :									
		оплата труда (ОТ)									17 298,67
		эксплуатация машин и механизмов									81,34
		оплата труда машинистов (ОТм)									44,29
		Итого ФОТ									17 342,96
		Итого накладные расходы									16 123,56
		Итого сметная прибыль									8 105,66
		Итого по Разделу 1. Помещение архива									41 653,52
		Справочно									
		затраты труда рабочих				57,88					
		затраты труда машинистов				0,14					

Раздел 2. Помещение подсобное

10	Нолю	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих.	100 м	0,066	1	0,066					
	11-01-040-03 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы									
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Формула объема = 6,6:100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,529056					164,20
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,2	0,529056			310,37	1	164,20
	2	ЭМ									1,41
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002376					0,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,002376	477,92	1,24	592,62	1	1,41
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,002376			324,92	1	0,77
	11.3.03.06	Плитуа для полов пластиковые	м	101	0	0					
		Итого прямые затраты									166,38
		ФОТ									164,97
	Пр/812-011.0	НР - Палы	%	112	0,9	100,8					166,29
	Пр/774-011.0	СП - Палы	%	65	0,85	55,25					91,15
		Всего по позиции									423,82
Стены и перегородки											
11	62-01-016-06 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м ²	0,1361	1	0,1361					
		Формула объема = 13,61:100 Формула коэффициентов: М 1=1									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,78358					1 105,52
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,8	1	3,78358			292,19	1	1 105,52
	2	ЭМ									4,84
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,008166					2,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,008166	477,92	1,24	592,62	1	4,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,008166			324,92	1	2,65
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0	0					
		Итого прямые затраты									1 113,01
		ФОТ									1 108,17
	Пр/812-096.0	НР - Малярные работы	%	90	1	90					997,35
	Пр/774-096.0	СП - Малярные работы	%	46	1	46					509,76
		Всего по позиции									2 620,12
12	10-05-001-02 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 817пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом.	100 м ²	0,18	1	0,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,248					6 824,35
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,2	22,248			306,74	1	6 824,35
	2	ЭМ									28,74
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04752					15,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,2	0,04752	477,92	1,24	592,62	1	28,16
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,22	1,2	0,04752			324,92	1	15,44
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	1,2	0,17496	2,36		3,29	1	0,58
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	226	0	0					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ³	103	0	0					
		Итого прямые затраты									6 868,53
		ФОТ									6 839,79
	Пр/812-010.0	НР - Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 648,28
	Пр/774-010.0	СП - Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 197,60
		Всего по позициям									16 714,41
13	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Министрой РФ пр. № 1046/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18:100	100 м ²	0,18	1	0,18					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОГ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗГр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,3544					756,45
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	2,3544			321,29	1	756,45
	2	ЭМ									3,84
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00648					2,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,00648	477,92	1,24	592,62	1	3,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,00648			324,92	1	2,11
		Итого прямые затраты									762,40
		ФОТ									758,56
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					682,70
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					315,94
		Всего по позиции		0,092	1	0,092					1 761,04
14	15-04-049-06 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Стандарт.	100 м ²								
	421/пр 2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы									
		Формула объема = 9,2:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОГ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗГр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,10688					1 394,16
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	37,2	1,2	4,10688			339,47	1	1 394,16
	2	ЭМ									13,74
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023184					7,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,2	0,023184	477,92	1,24	592,62	1	13,74
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,21	1,2	0,023184			324,92	1	7,53
	14.4.01.02	Групповка	т	0,013	0	0					
		Итого прямые затраты									1 415,43
		ФОТ									1 401,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 261,52
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					583,80
		Всего по позиции									3 260,75
15	15-04-007-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м²	0,18	1	0,18					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,06968					2 117,09
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,2	7,06968			299,46	1	2 117,09
	2	ЭМ									12,80
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0216					7,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,0216	477,92	1,24	592,62	1	12,80
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,0216			324,92	1	7,02
	14.3.02.01	Крапка акриловая	т	0,03	0	0					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
		Итого прямые затраты									2 136,91
		ФОТ									2 124,11
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 911,70
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					884,69
		Всего по позиции									4 933,30
Потолок											
16	62-01-017-06 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% Формула объема = 9:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 м²	0,09	1	0,09					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,0402					888,32
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33,78	1	3,0402			292,19	1	888,32
	2	ЭМ									3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	ОГм (ЗТм)	чел.-ч			0,0054					1,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,0054	477,92	1,24	592,62	1	3,20
	4-100-040	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,0054			324,92	1	1,75
	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,071	0	0					
		Итого прямые затраты									893,27
		ФОТ									890,07
	Пр/812-096.0	НР - Машинные работы	%	90	1	90					801,06
	Пр/774-096.0	СП - Машинные работы	%	46	1	46					409,43
		Всего по позиции									2 103,76
17	20-02-002-08 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м².	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 2:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОГм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5952					171,74
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8	1,2	0,5952			288,55	1	171,74
	2	ЭМ									0,28
	3	ОГм (ЗТм)	чел.-ч			0,00048					0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00048	477,92	1,24	592,62	1	0,28
	4-100-040	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00048			324,92	1	0,16
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	по проекту	0	0					
	19.2.03.07	Решетки вентиляционная пластмассовая	шт	100	0						
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									172,18
	Пр/812-016.0	НР - Сантехнические работы:внутренние	%	121	0,9	108,9					171,90
	Пр/774-016.0	СП - Сантехнические работы:внутренние	%	72	0,85	61,2					187,20
		Всего по позиции									105,20
											464,58
	Проемы дверные										
18	10-01-039-03 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с конопаткой: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м².	100 м²	0,016	1	0,016					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 1,6:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0.2))=1,2 ОТм (1+(0.2))=1,2 ОТ (1+(0.2))=1,2 ЗТм (1+(0.2))=1,2 ЗТр (1+(0.2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,208					669,24
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	115	1,2	2,208	303,10			1	669,24
	2	ЭМ									40,73
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,068736					22,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,58	1,2	0,068736	477,92	1,24	592,62	1	40,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3,58	1,2	0,068736			324,92	1	22,33
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	по проекту							
	11.1.01.10	Наличники	м	540	0	0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м ²	100	0	0					
		Итого прямые затраты									732,30
		ФОТ									691,57
	Пр/812-010.0	НР - Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					672,21
	Пр/774-010.0	СП - Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					323,31
		Всего по позиции									1 727,82
		Итого прямые затраты по Разделу 2. Помещение подсобное									14 260,41
		в том числе :									
		оплата труда (ОТ)									14 091,07
		эксплуатация машин и механизмов									109,58
		оплата труда машинистов (ОТм)									59,76
		Итого ФОТ									14 150,83
		Итого накладные расходы									13 328,31
		Итого сметная прибыль									6 420,88
		Итого по Разделу 2. Помещение подсобное									34 009,60
		Справочно									
		затраты труда рабочих				45,93					
		затраты труда машинистов				0,18					
Раздел 3. Помещение учебное											

Раздел 3. Помещение учебное

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полы											
19	11-01-040-03 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих.	100 м	0,2517	1	0,2517					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		Формула объема = 25,17:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0176272					626,21
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,2	2,0176272			310,37	1	626,21
	2	ЭМ									5,37
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0090612					2,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0090612	477,92	1,24	592,62	1	5,37
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,0090612			324,92	1	2,94
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101	0	0					
		Итого прямые затраты									634,52
		ФОТ									629,15
	Пр/812-011.0	НР - Полы	%	112	0,9	100,8					634,18
	Пр/774-011.0	СП - Полы	%	65	0,85	55,25					347,61
		Всего по позиции									1 616,31
Стены и перегородки											
20	46-02-009-02 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м ²	0,1826	1	0,1826					
		Формула объема = 18,26:100 Формула коэффициентов: М 1=1									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,166932					1 101,32
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82	1	4,166932			264,30	1	1 101,32
		Итого прямые затраты									1 101,32
		ФОТ									1 101,32
	Пр/812-040.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также: зданий в целом	%	91	1	91					1 002,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	52	1	52					572,69
21	62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-02-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр	Всего по позиции Расчетка ручную поверхностей стяг от старых покрасок с лесов (стены) Формула коэффициентов: М 1=1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 1,6 Итого прямые затраты ФОТ	м ²	54,96	1	54,96					2 676,21
	1-100-16		чел.-ч			31,8768					8 146,75
			чел.-ч	0,58	1	31,8768	255,57			1	8 146,75
											8 146,75
	Пр/812-096.0	НР - Машинные работы	%	90	1	90					8 146,75
	Пр/774-096.0	СП - Машинные работы	%	46	1	46					7 332,08
		Всего по позиции									3 747,51
22	15-04-006-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = (69,34+3,88):100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м ²	0,7322	1	0,7322					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,085676					1 327,52
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	4,085676	324,92			1	1 327,52
	2	ЭМ									5,21
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0087864					2,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0087864	477,92	1,24	592,62	1	5,21
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,2	0,0087864	324,92		324,92	1	2,85
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0	0					
		Итого прямые затраты ФОТ									1 335,58
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 330,37
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 197,33
											554,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
23	61-01-001-09 ГЭСНр 81-02-61-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Формула объема = 69,34:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 м ²	0,6934	1	0,6934					
	1	ОТ (ЗТ)									
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83	1	24,844522			286,13	1	7 108,76
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855	0	0					7 108,76
	14.4.01.02	Грунтовка	т	по проекту							
		Итого прямые затраты									7 108,76
		ФОТ									7 108,76
	Пр/812-095.0	НР - Штукатурные работы	%	89	1	89					6 326,80
	Пр/774-095.0	СП - Штукатурные работы	%	44	1	44					3 127,85
		Всего по позиции		0,4059	1	0,4059					16 563,41
24	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы Формула объема = 40,59:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОГ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м ²								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,309172					1 705,78
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	5,309172			321,29	1	1 705,78
	2	ЭМ									8,66
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0146124					4,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0146124	477,92	1,24	592,62	1	8,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,0146124			324,92	1	4,75
		Итого прямые затраты									1 719,19
		ФОТ									1 710,53
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 539,48
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					712,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
25	15-04-049-06 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Стандарт.	100 м ²	1,0993	1	1,0993					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы									
		Формула объема = (69,34+40,59):100									
		Формула коэффициентов:									
		M 1=1									
		ЭМ (1+(0,2))=1,2									
		ОТм (1+(0,2))=1,2									
		ОТ (1+(0,2))=1,2									
		ЗТм (1+(0,2))=1,2									
		ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			49,072752					16 658,73
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	37,2	1,2	49,072752			339,47	1	16 658,73
	2	ЭМ									164,17
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2770236					90,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузопъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,2	0,2770236	477,92	1,24	592,62	1	164,17
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,21	1,2	0,2770236			324,92	1	90,01
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013	0	0					
		Итого прямые затраты									16 912,91
		ФОТ									16 748,74
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 073,87
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 975,85
		Всего по позиции		0,7322	1	0,7322					38 962,63
26	15-04-007-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов.	100 м ²	0,7322	1	0,7322					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = (69,34+3,88):100 Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38,2735584					11 322,47
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,2	38,2735584			295,83	1	11 322,47
	2	ЭМ									78,10
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,131796					42,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,2	0,131796	477,92	1,24	592,62	1	78,10
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	1,2	0,131796			324,92	1	42,82
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									11 443,39
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					11 365,29
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 228,76
		Всего по позиции		0,4059	1	0,4059					4 733,64
27	15-04-007-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ от 08.08.2022 № 1046/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 40,59:100 Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м ²								
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,9421284					4 774,03
	1-100-33	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	32,73	1,2	15,9421284			299,46	1	4 774,03
	2	ЭМ									28,87
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,048708					15,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,048708	477,92	1,24	592,62	1	28,87
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,048708			324,92	1	15,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					4 818,73
		Итого прямые затраты									4 789,86
		ФОТ									4 310,87
	Пр/812-015.0	НР - Очисточные работы	%	100	0,9	90					1 994,98
	Пр/774-015.0	СП - Очисточные работы	%	49	0,85	41,65					11 124,58
		Всего по позиции									
Ригель											
28	62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-02-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр	Расценка вручную поверхностей тят от старых покрасок с лесов (ригель)	м ²	6,45	1	6,45					
		Формула коэффициентов: М 1=1									956,09
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,741					956,09
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1	3,741	255,57			1	956,09
		Итого прямые затраты									956,09
		ФОТ									860,48
	Пр/812-096.0	НР - Малярные работы	%	90	1	90					439,80
	Пр/774-096.0	СП - Малярные работы	%	46	1	46					2 256,37
		Всего по позиции		0,0645	1	0,0645					
29	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ригель).	100 м ²								
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		Формула объема = 6,45:100									271,06
		Формула коэффициентов: М 1=1									271,06
		ЭМ (1+(0,2))=1,2									1,38
		ОТм (1+(0,2))=1,2									0,75
		ОТ (1+(0,2))=1,2									1,38
		ЗТм (1+(0,2))=1,2									0,75
		ЗТр (1+(0,2))=1,2									273,19
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,84366					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	0,84366	321,29			1	
	2	ЭМ									
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002322					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,002322	477,92	1,24		1	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,002322				1	
		Итого прямые затраты									

Страниц - 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромажающие помещения предметы Формула объема = 6,45:100 Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,371544					997,40
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,2	3,371544			295,83	1	997,40
		2 ЭМ									6,88
		3 ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01161					3,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,15	1,2	0,01161	477,92	1,24	592,62	1	6,88
	4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0		чел.-ч	0,15	1,2	0,01161			324,92	1	3,77
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03	0	0					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02	0	0					
		Итого прямые затраты									1 008,05
		ФОТ									1 001,17
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					901,05
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					416,99
		Всего по позиции									2 326,09
Потолок											
32	15-01-047-15 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля.	100 м ²	0,492	1	0,492					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромажающие помещения предметы Формула объема = 49,2:100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула коэффициентов: М I=I ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			60,492384					19 215,41
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,2	60,492384			317,65	1	19 215,41
	2	ЭМ									1 602,46
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,704032					878,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,2	2,704032	477,92	1,24	592,62	1	1 602,46
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	4,58	1,2	2,704032			324,92	1	878,59
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м ²	103	0	0					
		Итого прямые затраты									21 696,46
		ФОТ									20 094,00
	Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					18 084,60
	Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 369,15
		Всего по позиции									48 150,21

Электромонтажные работы											
33	67-01-003-01 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Демонтаж кабеля	100 м	0,1	1	0,1					
		Формула объема = 10:100 Формула коэффициентов: М I=I ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,964					254,79
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64	1	0,964	264,30			1	254,79
		Итого прямые затраты									254,79
		ФОТ									254,79
	Пр/812-101.0	НР - Электромонтажные работы	%	91	1	91					231,86
	Пр/774-101.0	СП - Электромонтажные работы	%	48	1	48					122,30
		Всего по позиции									608,95
34	67-01-004-01 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04	1	0,04					
		Формула объема = (2+2):100 Формула коэффициентов: М I=I ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2336					61,74
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84	1	0,2336	264,30			1	61,74
		Итого прямые затраты									61,74
		ФОТ									61,74
	Пр/812-101.0	НР - Электромонтажные работы	%	91	1	91					56,18
	Пр/774-101.0	СП - Электромонтажные работы	%	48	1	48					29,64
		Всего по позиции									147,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	67-01-004-05 ГЭСПр 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Формула объема = 7:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 шт	0,07	1	0,07					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2523					340,10
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1	1,2523			271,58	1	340,10
		Итого прямые затраты									340,10
		ФОТ	%	91	1	91					309,49
	Пр/812-101.0	НР - Эксплуатационные работы	%	48	1	48					163,25
	Пр/774-101.0	СП - Эксплуатационные работы	%								812,84
		Всего по позиции			1	0,113					
36	08-02-403-03 ГЭСН 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятитычинный: под штукатурку по стенам или в бороздах. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 11,3:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м	0,113	1	0,113					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,2374					710,71
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5	1,2	2,2374			317,65	1	710,71
	2	ЭМ									1,61
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002712					0,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,002712	477,92	1,24	592,62	1	1,61
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,002712			324,92	1	0,88
		Итого прямые затраты									713,20
		ФОТ	%								711,59
	Пр/812-049.3	НР - Эксплуатационные работы: на других объектах	%	97	1	97					690,24
	Пр/774-049.3	СП - Эксплуатационные работы: на других объектах	%	51	1	51					362,91
		Всего по позиции			1	0,326					1 766,35
37	08-02-409-09 ГЭСН 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола.	100 м	0,326	1	0,326					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы Формула объема = 32,6:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОГм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗГр (1+(0,2))=1,2 ОТ (ЗТ)									
	1		чел.-ч			5,94624					1 845,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6 Итого прямые затраты ФОТ	чел.-ч	15,2	1,2	5,94624	310,37			1	1 845,53
	Пр/812-049.3	НР - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	97	1	97					1 845,53
	Пр/774-049.3	СП - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	51	1	51					1 790,16
		Всего по позиции									941,22
38	08-02-412-02 ГЭСИм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы Формула объема = 27:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОГм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗГр (1+(0,2))=1,2 ОТ (ЗТ)	100 м	0,27	1	0,27					4 576,91
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										
	1		чел.-ч			1,74636					554,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39	1,2	1,74636	317,65			1	554,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ	чел.-ч								3,84
	3	ОТм (ЗТм)				0,00648					2,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00648	477,92	1,24	592,62	1	3,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00648			324,92	1	2,11
		Итого прямые затраты									560,68
		ФОТ									556,84
	Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки, на других объектах	%	97	1	97					540,13
	Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки, на других объектах	%	51	1	51					283,99
		Всего по позиции									1 384,80
39	08-02-412-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы Формула объема = 5,6:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м	0,056	1	0,056					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,422688					134,27
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,2	0,422688			317,65	1	134,27
	2	ЭМ									1,19
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002016					0,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,002016	477,92	1,24	592,62	1	1,19
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,002016			324,92	1	0,66
		Итого прямые затраты									136,12
		ФОТ									134,93
	Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки, на других объектах	%	97	1	97					130,88
	Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки, на других объектах	%	51	1	51					68,81
		Всего по позиции									335,81
40	08-03-591-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке.	100 шт	0,01	1	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы Формула объема = 1:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0.2))=1,2 ОТм (1+(0.2))=1,2 ОТ (1+(0.2))=1,2 ЗТм (1+(0.2))=1,2 ЗТр (1+(0.2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,31488					105,37
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24	1,2	0,31488	334,62			1	105,37
	2	ЭМ									0,14
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00024					0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00024	477,92	1,24	592,62	1	0,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00024	324,92		324,92	1	0,08
		Итого прямые затраты									105,59
		ФОТ									105,45
	Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки, на других объектах	%	97	1	97					102,29
	Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки, на других объектах	%	51	1	51					53,78
		Всего по позиции									261,66
41	08-03-591-09 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр	Розетка штпсельная: утопленного типа при скрытой проводке.	100 шт	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы Формула объема = 6:100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,19456					734,34
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	1,2	2,19456			334,62	1	734,34
	2	ЭМ									0,85
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00144					0,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00144	477,92	1,24	592,62	1	0,85
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00144			324,92	1	0,47
		Итого прямые затраты									735,66
		ФОТ									734,81
	Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах	%	97	1	97					712,77
	Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах	%	51	1	51					374,75
		Всего по позиции		0,07	1	0,07					1 823,18
42	08-03-594-14 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4.	100 шт	0,07	1	0,07					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
		Формула объема = 7:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,9424					6 003,89
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	213,6	1,2	17,9424			334,62	1	6 003,89
	2	ЭМ									49,28
	3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,08316					27,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,2	0,08316	477,92	1,24	592,62	1	49,28
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,99	1,2	0,08316			324,92	1	27,02
		Итого прямые затраты									6 080,19
		ФОТ									6 030,91
	Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах	%	97	1	97					5 849,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах	%	51	1	51					
Всего по позиции											
Общестроительные работы											
43	46-03-011-01 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 Формула объема = 11,3:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 м	0,113	1	0,113					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,582					491,01
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14	1	1,582			310,37	1	491,01
		Итого прямые затраты									491,01
		ФОТ									491,01
	Пр/812-040.1	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	1	103					505,74
	Пр/774-040.1	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	1	59					289,70
Всего по позиции											
44	69-01-002-01 ГЭСНр 81-02-69-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (подрозетник) Формула объема = 4:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 отверстий	0,04	1	0,04					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2144					61,87
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36	1	0,2144			288,55	1	61,87
		Итого прямые затраты									61,87
		ФОТ									61,87
	Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	1	92					56,92
	Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					27,22
Всего по позиции											
45	69-01-002-03 ГЭСНр 81-02-69-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=5	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01(подрозетник) Формула объема = 4:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ 5=5 ОТм 5=5 ОТ 5=5 ЗТм 5=5 ЗТр 5=5	100 отверстий	0,04	1	0,04					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,262					364,15
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,31	5	1,262			288,55	1	364,15
		Итого прямые затраты									364,15
		ФОТ									364,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	1	92					335,02
	Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					160,23
	Всего по позиции										
46	69-01-002-04 ГЭСПр 81-02-69-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электропрочно диаметром до 10 мм глубиной до 20 см(подрозетник,гкл) Формула объема = 2:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 отверстий	0,02	1	0,02					859,40
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,21					60,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10,5	1	0,21	288,55			1	60,60
		Итого прямые затраты									60,60
		ФОТ									60,60
	Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	1	92					55,75
	Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					26,66
	Всего по позиции										
47	69-01-002-06 ГЭСПр 81-02-69-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04(подрозетник,гкл) Формула объема = 2:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ 6=6 ОТм 6=6 ОТ 6=6 ЗТм 6=6 ЗТр 6=6	100 отверстий	0,02	1	0,02					143,01
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4416					127,42
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,68	6	0,4416	288,55			1	127,42
		Итого прямые затраты									127,42
		ФОТ									127,42
	Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	1	92					117,23
	Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					56,06
	Всего по позиции										
		Итого прямые затраты по Разделу 3. Помещение учебное									300,71
		<i>в том числе :</i>									90 085,93
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									87 039,48
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 967,64
		Итого ФОТ									1 078,81
		Итого накладные расходы									88 118,29
		Итого сметная прибыль									80 105,41
		Итого по Разделу 3. Помещение учебное									38 551,40
		<i>Справочно</i>									208 742,74
		затраты труда рабочих				283,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затраты труда машинистов						3,32					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
	ВСЕГО строительные работы										257 681,87
	в том числе :										
	всего прямые затраты										110 937,04
	в том числе :										
	оплата труда (ОТ)										107 683,75
	эксплуатация машин и механизмов										2 101,65
	оплата труда машинистов (ОТм)										1 151,64
	всего ФОТ										108 835,39
	всего накладные расходы										99 143,30
	всего сметная прибыль										47 601,53
	ВСЕГО монтажные работы										26 723,99
	в том числе :										
	всего прямые затраты										10 833,60
	в том числе :										
	оплата труда (ОТ)										10 745,47
	эксплуатация машин и механизмов										56,91
	оплата труда машинистов (ОТм)										31,22
	всего ФОТ										10 776,69
	всего накладные расходы										10 413,98
	всего сметная прибыль										5 476,41
	ВСЕГО по смете										284 405,86
	в том числе :										
	Всего прямые затраты										121 770,64
	в том числе :										
	оплата труда (ОТ)										118 429,22
	эксплуатация машин и механизмов										2 158,56
	оплата труда машинистов (ОТм)										1 182,86
	Всего ФОТ										119 612,08
	Всего накладные расходы										109 557,28
	Всего сметная прибыль										53 077,94
Справочно	затраты труда рабочих					387,69159					
	затраты труда машинистов					3,6404676					
Итого по смете с коэффициентом:											
	110937,04+99143,3+47601,53+10833,6+10413,98+5476,41+0+0+0+0								284 405,86		
	в том числе :										
	- строительных работ								257 681,87		
	110937,04+99143,3+47601,53										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- монтажных работ 10833,6+10413,98+5476,41							26 723,99		
	№303 Ф3 2018	НДС (0 %)									
		ВСЕГО по смете :									284 405,86
											284 405,86

Составил

Валеева Э.М.

Валеева Э.М.

{подписать, поставить печать, фамилия}