

Инвестор: _____
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) ГБПОУ ССТ
Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, ул.Комсомольская,73.
Почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, ул.Комсомольская,73.
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): Индивидуальный предприниматель Ганцевский Николай Викторович
Юридический адрес: 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.24/4, кв.153. тел.8-928-321-03-32
Почтовый адрес: 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.24/4, кв.153.
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Текущий ремонт помещений кабинета № 105 в учебном корпусе ГБПОУ ССТ
по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская,73
(наименование, адрес)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	0155394419
по ОКПО	
вид деятельности по ОКДП	
номер	13/02
дата	13.02.2025
вид операции	

договор подряда (контракт)

номер документа	дата составления	отчетный период	
1	28.02.2025	13.02.2025	28.02.2025



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

номер по порядку	наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		284 405,86	284 405,86	284 405,86
	в том числе:				
1	Текущий ремонт помещений кабинета № 105 в учебном корпусе ГБПОУ ССТ по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская,73		284 405,86	284 405,86	284 405,86
Итого			284 405,86	284 405,86	284 405,86
НДС (0 %)			0,00	0,00	0,00
Всего с учетом НДС			284 405,86	284 405,86	284 405,86

Заказчик:
(Генподрядчик)

Директор ГБПОУ ССТ

(подпись)

м п

Подрядчик:
(Субподрядчик)

Индивидуальный предприниматель
Ганцевский Николай Викторович

(должность)

В.А. Семилетов

(расшифровка подписи)

Н.В.Ганцевский

(расшифровка подписи)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-010.0	НР - Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 943,76
		Пр/774-010.0	СП - Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 339,72
			Всего по позиции									17 457,28
4	4	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску.	100 м ²	0,188	1	0,188					
		421/пр. 2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 18,8:100 Формула коэффициентов: М I=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,45904					790,06
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	2,45904			321,29	1	790,06
		2	ЭМ									4,01
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,006768					2,20
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,006768	477,92	1,24	592,62	1	4,01
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,006768			324,92	1	2,20
			Итого прямые затраты									796,27
			ФОТ									792,26
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					713,03
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					329,98
			Всего по позиции									1 839,28
5	5	15-04-007-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску.	100 м ²	0,188	1	0,188					
		421/пр. 2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 18,8:100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,383888					2 211,18
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,2	7,383888			299,46	1	2 211,18
		2	ЭМ									13,37
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02256					7,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,02256	477,92	1,24	592,62	1	13,37
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,02256			324,92	1	7,33
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									2 231,88
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 218,51
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 996,66
			Всего по позиции									924,01
												5 152,55
Потолок												
6	6	62-01-017-06 ГЭСН 81-02-02-2022 Министерий РФ пр. № 1046/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% Формула объема = 12,24:100 Формула коэффициентов: M 1=1	100 м ²	0,1224	1	0,1224					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,134672					1 208,11
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33,78	1	4,134672			292,19	1	1 208,11
		2	ЭМ									4,35
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,007344					2,39
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,007344	477,92	1,24	592,62	1	4,35
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,007344			324,92	1	2,39
		14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0	0					
			Итого прямые затраты									1 214,85
			ФОТ									1 210,50
		Пр/812-096.0	НР - Малярные работы	%	90	1	90					1 089,45
		Пр/774-096.0	СП - Малярные работы	%	46	1	46					556,83
			Всего по позиции									2 861,13
7	7	20-02-002-08 ГЭСН 81-02-20-2022 Министерий РФ пр. № 378/пр	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ² . Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загоражающие помещения предметы Формула объема = 2:100	100 шт	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5952					171,74
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8	1,2	0,5952			288,55	1	171,74
		2	ЭМ									0,28
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00048					0,16
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00048	477,92	1,24	592,62	1	0,28
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00048			324,92	1	0,16
		01.7.17.09	Сверла, буры	шт	по проекту							
		19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100	0	0					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									172,18
		Пр/812-016.0	НР - Статистические работы: внутреннее	%	121	0,9	108,9					171,90
		Пр/774-016.0	СП - Статистические работы: внутреннее	%	72	0,85	61,2					187,20
			Всего по позиции									105,20
												464,58
8	8	46-04-012-03 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Формула объема = 1,6:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ОТ (ЗТ)	100 м²	0,016	1	0,016					
		1	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч			1,4584					399,60
		1-100-24	Итого прямые затраты	чел.-ч	91,15	1	1,4584			274,00	1	399,60
			ФОТ									399,60
		Пр/812-040.2	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	91	1	91					399,60
		Пр/774-040.2	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	%	52	1	52					363,64
			Всего по позиции									207,79
9	9	09-04-013-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Установка противопожарных дверей: однополных глухих. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	м²	1,5	1	1,5					971,03
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,726					1 282,94
		1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07	1,2	3,726			344,32	1	1 282,94
		2	ЭМ									21,33
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,036					11,70
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,036	477,92	1,24	592,62	1	21,33
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,036			324,92	1	11,70
		07.1.01.01	Двери противопожарная металлическая	шт	по проекту							
			Итого прямые затраты									1 315,97
			ФОТ									1 294,64
		Пр/812-009.0	НР - Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 083,61
		Пр/774-009.0	СП - Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					682,28
			Всего по позиции									3 081,86
			Итого прямые затраты по Разделу 1. Помещение архива									17 424,30
			<i>в том числе :</i>									
			оплата труда (ОТ)									
			эксплуатация машин и механизмов									17 298,67
			оплата труда машинистов (ОТм)									81,34
			Итого ФОТ									44,29
			Итого накладные расходы									17 342,96
			Итого сметная прибыль									16 123,56
			Итого по Разделу 1. Помещение архива									8 105,66
			<i>Справочно</i>									41 653,52
			затраты труда рабочих				57,88					
			затраты труда машинистов				0,14					
Раздел 2. Помещение подсобное												
Полы												
10	10	11-01-040-03 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1066пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих.	100 м	0,066	1	0,066					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 6,6:100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,529056					164,20
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,2	0,529056			310,37	1	164,20
		2	ЭМ									1,41
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002376					0,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,002376	477,92	1,24	592,62	1	1,41
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,002376			324,92	1	0,77
		11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101	0	0					
			Итого прямые затраты									166,38
			ФОТ									164,97
		Пр/812-011.0	НР - Полы	%	112	0,9	100,8					166,29
		Пр/774-011.0	СП - Полы	%	65	0,85	55,25					91,15
			Всего по позиции									423,82
Стены и перегородки												
11	11	62-01-016-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м ²	0,1361	1	0,1361					
		ГЭСН 81-02-10-2022	Формула объема = 13,61:100									
		Министерств РФ пр. № 1046пр	Формула коэффициентов: М 1=1									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,78358					1 105,52
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,8	1	3,78358			292,19	1	1 105,52
		2	ЭМ									4,84
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,008166					2,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,008166	477,92	1,24	592,62	1	4,84
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,008166			324,92	1	2,65
		14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0	0					
			Итого прямые затраты									1 113,01
			ФОТ									1 108,17
		Пр/812-096.0	НР - Малярные работы	%	90	1	90					997,35
		Пр/774-096.0	СП - Малярные работы	%	46	1	46					509,76
			Всего по позиции									2 620,12
12	12	10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом.	100 м ²	0,18	1	0,18					
		ГЭСН 81-02-10-2022	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы									
		421/пр_2020_прил.1	Формула объема = 18:100									
		0_т.5_п.1.1_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,248					6 824,35
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,2	22,248			306,74	1	6 824,35
		2	ЭМ									28,74
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04752					15,44
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,2	0,04752	477,92	1,24	592,62	1	28,16
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,22	1,2	0,04752			324,92	1	15,44
		91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	1,2	0,17496	2,36		3,29	1	0,58
		01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	226	0	0					
		12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	0	0					
			Итого прямые затраты									6 868,53
			ФОТ									6 839,79
		Пр/812-010.0	НР - Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 648,28
		Пр/774-010.0	СП - Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 197,60
			Всего по позиции									16 714,41
13	13	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску.	100 м ²	0,18	1	0,18					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 18:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,3544					756,45
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	2,3544			321,29	1	756,45
		2	ЭМ									3,84
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00648					2,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,00648	477,92	1,24	592,62	1	3,84
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,00648			324,92	1	2,11
			Итого прямые затраты									762,40
			ФОТ									758,56
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					682,70
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					315,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	15-04-049-06 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Всего по позиции Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Стандарт. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 9.2:100 Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м ²	0,092	1	0,092					1 761,04
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,10688					1 394,16
		1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	37,2	1,2	4,10688			339,47	1	1 394,16
		2	ЭМ									13,74
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023184					7,53
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,2	0,023184		1,24	592,62	1	13,74
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,21	1,2	0,023184			324,92	1	7,53
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013	0	0					
			Итого прямые затраты									1 415,43
			ФОТ									1 401,69
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 261,52
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					583,80
			Всего по позиции									3 260,75
15	15	15-04-007-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 18:100	100 м ²	0,18	1	0,18					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2 ОТ (ЗТ)	чел.-ч	32,73	1,2	7,06968			299,46		2 117,09
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			7,06968				1	2 117,09
		2	ЭМ									12,80
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0216					7,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,0216	477,92	1,24	592,62	1	12,80
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,0216			324,92	1	7,02
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
			Итого прямые затраты									2 136,91
			ФОТ									2 124,11
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 911,70
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					884,69
			Всего по позиции									4 933,30
Потолок												
16	16	62-01-017-06 ГЭСН 81-02-02-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% Формула объема = 9:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 м ²	0,09	1	0,09					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,0402					888,32
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33,78	1	3,0402			292,19	1	888,32
		2	ЭМ									3,20
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0054					1,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1	0,0054	477,92	1,24	592,62	1	3,20
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1	0,0054			324,92	1	1,75
		14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0	0					
			Итого прямые затраты									893,27
			ФОТ									890,07
		Пр/812-096.0	НР - Малярные работы	%	90	1	90					801,06
		Пр/774-096.0	СП - Малярные работы	%	46	1	46					409,43
			Всего по позиции									2 103,76
17	17	20-02-002-08 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378пр	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ² . Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы Формула объема = 2:100	100 шт	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-010.0	НР - Деревянные конструкции				97,2					672,21
		Пр/774-010.0	СП - Деревянные конструкции	%	108	0,9	46,75					323,31
			Всего по позиции	%	55	0,85						1 727,82
			Итого прямые затраты по Разделу 2. Помещение подсобное									14 260,41
			в том числе:									
			оплата труда (ОТ)									14 091,07
			эксплуатация машин и механизмов									109,58
			оплата труда машинистов (ОТм)									59,76
			Итого ФОТ									14 150,83
			Итого накладные расходы									13 328,31
			Итого сметная прибыль									6 420,88
			Итого по Разделу 2. Помещение подсобное									34 009,60
			Справочно									
			затраты труда рабочих				45,93					
			затраты труда машинистов				0,18					

Раздел 3. Помещение учебное

19	19	Полю	100 м	0,2517	1	0,2517	626,21
		Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих.	чел.-ч	6,68	1,2	2,0176272	626,21
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы	чел.-ч				5,37
		Формула объема = 25,17:100	чел.-ч				2,94
		Формула коэффициентов:	чел.-ч				5,37
		M 1=1	чел.-ч				2,94
		ЭМ (1+(0,2))=1,2	чел.-ч				5,37
		ОТм (1+(0,2))=1,2	чел.-ч				2,94
		ОТ (1+(0,2))=1,2	чел.-ч				5,37
		ЗТм (1+(0,2))=1,2	чел.-ч				2,94
		ЗТр (1+(0,2))=1,2	чел.-ч				5,37
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				2,94
		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч				5,37
		ЭМ	чел.-ч				2,94
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				5,37
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч				2,94
		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч				5,37
		Плитусы для полов пластиковые	м				2,94
		Итого прямые затраты					634,52
		ФОТ					629,15
		НР - Полю	%	112	0,9	100,8	634,18
		СП - Полю	%	65	0,85	55,25	347,61
		Всего по позиции					1 616,31
		Стены и перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	46-02-009-02 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула объема = 18,26:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,0 Итого прямые затраты ФОТ НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания, а также зданий в целом	100 м ²	0,1826	1	0,1826					
				чел.-ч			4,166932					1 101,32
				чел.-ч	22,82	1	4,166932			264,30	1	1 101,32
												1 101,32
				%	91	1	91					1 002,20
		Пр/812-040.2		%	52	1	52					572,69
		Пр/774-040.2										2 676,21
21	21	62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-02-2022 Минстрой РФ пр. № 747пр	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов (стены) Формула коэффициентов: М 1=1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 1,6 Итого прямые затраты ФОТ НР - Малярные работы СП - Малярные работы	м ²	54,96	1	54,96					
				чел.-ч			31,8768					8 146,75
				чел.-ч	0,58	1	31,8768			255,57	1	8 146,75
												8 146,75
				%	90	1	90					7 332,08
				%	46	1	46					3 747,51
		Пр/812-096.0 Пр/774-096.0										19 226,34
22	22	15-04-006-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен и откосов. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = (69,34+3,88):100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м ²	0,7322	1	0,7322					
		421/пр_2020_прил.1 0_т_5_п.1.1_гр.3										
				чел.-ч			4,085676					1 327,52
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,2	4,085676			324,92	1	1 327,52
		2	ЭМ									5,21
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0087864					2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2	0,0087864	477,92	1,24	592,62	1	5,21
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,2	0,0087864			324,92	1	2,85
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0	0					
			Итого прямые затраты									1 335,58
			ФОТ									1 330,37
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 197,33
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					554,10
			Всего по позиции									3 087,01
23	23	61-01-001-09 ГЭСНр 81-02-61-2022 Минстрой РФ пр. № 81/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Формула объема = 69,34:100 Формула коэффициентов: M l=1	100 м²	0,6934	1	0,6934					
		1	ОТ (ЗТ)									
		1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			24,844522					7 108,76
		04.3.02.09	Смеси на цементной основе	чел.-ч	35,83	1	24,844522			286,13	1	7 108,76
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,855	0	0					
			Итого прямые затраты	т	по проекту							7 108,76
			ФОТ									7 108,76
		Пр/812-095.0	НР - Штукатурные работы	%	89	1	89					6 326,80
		Пр/774-095.0	СП - Штукатурные работы	%	44	1	44					3 127,85
			Всего по позиции									16 563,41
24	24	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 15/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 40,59:100 Формула коэффициентов: M l=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м²	0,4059	1	0,4059					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,309172					1 705,78
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	5,309172			321,29	1	1 705,78
		2	ЭМ									8,66
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0146124					4,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,0146124	477,92	1,24	592,62	1	8,66
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,0146124			324,92	1	4,75
			Итого прямые затраты									1 719,19
			ФОТ									1 710,53
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	27	100	90					1 539,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы Всего по позиции	%	49	0,85	41,65					712,44 3 971,11
25	25	15-04-049-06 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Стандарт.	100 м ²	1,0993	1	1,0993					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = (69,34+40,59):100 Формула коэффициентов: M1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			49,072752					16 658,73
		1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	37,2	1,2	49,072752			339,47	1	16 658,73
		2	ЭМ									164,17
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2770236					90,01
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,2	0,2770236	477,92	1,24	592,62	1	164,17
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,21	1,2	0,2770236			324,92	1	90,01
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013	0	0					
			Итого прямые затраты									16 912,91
			ФОТ									16 748,74
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					15 073,87
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 975,85
			Всего по позиции									38 962,63
26	26	15-04-007-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов.	100 м ²	0,7322	1	0,7322					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = (69,34+3,88):100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,2	38,2735584			295,83		11 322,47
		2	ЭМ	чел.-ч			38,2735584				1	11 322,47
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,131796					78,10
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,2	0,131796	477,92	1,24	592,62	1	78,10
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	1,2	0,131796			324,92	1	42,82
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									11 443,39
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					11 365,29
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 228,76
			Всего по позиции									4 733,64
27	27	15-04-007-03 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 40,59:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м²	0,4059	1	0,4059					26 405,79
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32,73	1,2	15,9421284			299,46	1	4 774,03
		2	ЭМ	чел.-ч			15,9421284					28,87
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,048708					15,83
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,048708	477,92	1,24	592,62	1	28,87
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,2	0,048708			324,92	1	15,83
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									4 818,73
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					4 789,86
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 310,87
			Всего по позиции									1 994,98
												11 124,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ригель										
28	28	62-04-011-01 ГЭСН 81-02-02-2022 Минстрой РФ пр. № 742/пр	Расчистка вручную поверхностей стяг от старых покрасок с лесов (ригель)	м ²	6,45	1	6,45					
			Формула коэффициентов: M 1=1	чел.-ч			3,741					956,09
		1	ОТ (ЗТ)									
		1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58	1	3,741		255,57		1	956,09
			Итого прямые затраты									956,09
			ФОТ									956,09
		Пр/812-096.0	НР - Мелкие работы	%	90	1	90					860,48
		Пр/774-096.0	СП - Мелкие работы	%	46	1	46					439,80
			Всего по позиции									2 256,37
29	29	15-04-027-05 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ригель).	100 м ²	0,0645	1	0,0645					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 6,45:100									
			Формула коэффициентов: M 1=1	чел.-ч			0,84366					271,06
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,2	0,84366		321,29		1	271,06
		2	ЭМ									1,38
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002322					0,75
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,002322		592,62	1,24	1	1,38
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,002322		324,92		1	0,75
			Итого прямые затраты									273,19
			ФОТ									271,81
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					244,63
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					113,21
			Всего по позиции									631,03
30	30	15-04-049-06 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура Стандарт(ригель).	100 м ²	0,0645	1	0,0645					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 6,45:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	чел.-ч								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,87928					977,43
		1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	37,2	1,2	2,87928			339,47	1	977,43
		2	ЭМ									9,63
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,016254					5,28
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,2	0,016254	477,92	1,24	592,62	1	9,63
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,21	1,2	0,016254			324,92	1	5,28
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013	0	0					
			Итого прямые затраты									992,34
			ФОТ									982,71
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					884,44
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					409,30
			Всего по позиции									2 286,08
31	31	15-04-007-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов(ригель).	100 м ²	0,0645	1	0,0645					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 6,45:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	чел.-ч								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,371544					997,40
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,2	3,371544			295,83	1	997,40
		2	ЭМ									6,88

Страница - 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01161					3,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,2	0,01161	477,92	1,24	592,62	1	6,88
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	1,2	0,01161			324,92	1	3,77
		14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03	0	0					
		14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02	0	0					
			Итого прямые затраты									1 008,05
			ФОТ									1 001,17
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					901,05
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					416,99
			Всего по позиции									2 326,09
Поголок												
32	32	15-01-047-15 ГЭСН 81-02-15-2022 Министерство РФ по 81/Нр	Устройство потолков, плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля.	100 м ²	0,492	1	0,492					
		421/нр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 49,2:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			60,492384					19 215,41
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,2	60,492384			317,65	1	19 215,41
		2	ЭМ									1 602,46
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,704032					878,59
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,2	2,704032	477,92	1,24	592,62	1	1 602,46
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	4,58	1,2	2,704032			324,92	1	878,59
		01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м ²	103	0	0					
			Итого прямые затраты									21 696,46
			ФОТ									20 094,00
		Пр/812-015.0	НР - Отделочные работы	%	100	0,9	90					18 084,60
		Пр/774-015.0	СП - Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 369,15
			Всего по позиции									48 150,21
Электромонтажные работы												
33	33	67-01-003-01 ГЭСН 81-02-07-2022 Министерство РФ по 106/Нр	Демонтаж кабеля	100 м	0,1	1	0,1					
			Формула объема = 10:100 Формула коэффициентов: М 1=1									254,79
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,964					254,79
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64	1	0,964			264,30	1	254,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты ФОТ									254,79
		Пр/812-101.0	НР - Электромонтажные работы	%	91	1	91					254,79
		Пр/774-101.0	СП - Электромонтажные работы	%	48	1	48					231,86
			Всего по позиции									122,30
34	34	67-01-004-01 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Демонтаж: выключателей, розеток Формула объема = (2+2):100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 шт	0,04	1	0,04					608,95
			ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,2336					61,74
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84	1	0,2336			264,30	1	61,74
			Итого прямые затраты ФОТ									61,74
		Пр/812-101.0	НР - Электромонтажные работы	%	91	1	91					56,18
		Пр/774-101.0	СП - Электромонтажные работы	%	48	1	48					29,64
			Всего по позиции									147,56
35	35	67-01-004-05 ГЭСНр 81-02-67-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Формула объема = 7:100 Формула коэффициентов: М 1=1	100 шт	0,07	1	0,07					
			ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2523					340,10
		1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89	1	1,2523			271,58	1	340,10
			Итого прямые затраты ФОТ									340,10
		Пр/812-101.0	НР - Электромонтажные работы	%	91	1	91					309,49
		Пр/774-101.0	СП - Электромонтажные работы	%	48	1	48					163,25
			Всего по позиции									812,84
36	36	08-02-403-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 11,3:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м	0,113	1	0,113					
		421/пр. 2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_пр.3										
			ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,2374					710,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5	1,2	2,2374			317,65	1	710,71
		2	ЭМ									1,61
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002712					0,88
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,002712	477,92	1,24	592,62	1	1,61
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,002712			324,92	1	0,88
			Итого прямые затраты									713,20
			ФОТ									711,59
		Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах	%	97	1	97					690,24
		Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах	%	51	1	51					362,91
			Всего по позиции									1 766,35
37	37	08-02-409-09 ГЭСИм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы Формула объема = 32,6:100 Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м	0,326	1	0,326					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,94624					1 845,53
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2	1,2	5,94624			310,37	1	1 845,53
			Итого прямые затраты									1 845,53
			ФОТ									1 790,16
		Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах	%	97	1	97					941,22
		Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах	%	51	1	51					4 576,91
			Всего по позиции									
38	38	08-02-412-02 ГЭСИм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромазжающие помещения предметы Формула объема = 27:100	100 м	0,27	1	0,27					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,74636					554,73
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39	1,2	1,74636			317,65	1	554,73
		2	ЭМ									3,84
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00648					2,11
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00648	477,92	1,24	592,62	1	3,84
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00648			324,92	1	2,11
			Итого прямые затраты									560,68
			ФОТ									556,84
		Пр/812-049.3	НР - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	97	1	97					540,13
		Пр/774-049.3	СП - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	51	1	51					283,99
			Всего по позиции									1 384,80
39	39	08-02-412-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно- строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы Формула объема = 5,6:100 Формула коэффициентов: M 1=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2	100 м	0,056	1	0,056					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,422688					134,27
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29	1,2	0,422688			317,65	1	134,27
		2	ЭМ									1,19
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002016					0,66
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,2	0,002016	477,92	1,24	592,62	1	1,19
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,2	0,002016			324,92	1	0,66
			Итого прямые затраты									136,12
			ФОТ									134,93
		Пр/812-049.3	НР - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	97	1	97					130,88
		Пр/774-049.3	СП - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	51	1	51					68,81
			Всего по позиции									335,81
40	40	08-03-591-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр	Включатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке.	100 шт	0,01	1	0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 1:100 Формула коэффициентов: M I=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,31488					105,37
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24	1,2	0,31488			334,62	1	105,37
		2	ЭМ									0,14
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00024					0,08
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00024	477,92	1,24	592,62	1	0,14
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00024			324,92	1	0,08
			Итого прямые затраты									105,59
			ФОТ									105,45
		Пр/812-049.3	НР - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	97	1	97					102,29
		Пр/774-049.3	СП - Эксплуатационные установки: на других объектах	%	51	1	51					53,78
			Всего по позиции									261,66
41	41	08-03-591-09 ГЭСНы 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке.	100 шт	0,06	1	0,06					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатации которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы									
			Формула объема = 6:100 Формула коэффициентов: M I=1 ЭМ (1+(0,2))=1,2 ОТм (1+(0,2))=1,2 ОТ (1+(0,2))=1,2 ЗТм (1+(0,2))=1,2 ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,19456					734,34
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48	1,2	2,19456			334,62	1	734,34
		2	ЭМ									0,85
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00144					0,47
				чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,2	0,00144	477,92	1,24	592,62	1	0,85
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,2	0,00144			324,92	1	0,47
			Итого прямые затраты									735,66
			ФОТ									734,81
		Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки, на других объектах	%	97	1	97					712,77
		Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки, на других объектах	%	51	1	51					374,75
			Всего по позиции									1 823,18
42	42	08-03-594-14 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4.	100 шт	0,07	1	0,07					
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.1.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы									
			Формула объема = 7:100									
			Формула коэффициентов:									
			М 1=1									
			ЭМ (1+(0,2))=1,2									
			ОТм (1+(0,2))=1,2									
			ОТ (1+(0,2))=1,2									
			ЗТм (1+(0,2))=1,2									
			ЗТр (1+(0,2))=1,2									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,9424					6 003,89
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	213,6	1,2	17,9424			334,62	1	6 003,89
		2	ЭМ									49,28
		3	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,08316					27,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99	1,2	0,08316	477,92	1,24	592,62	1	49,28
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,99	1,2	0,08316			324,92	1	27,02
			Итого прямые затраты									6 080,19
			ФОТ									6 030,91
		Пр/812-049.3	НР - Электротехнические установки, на других объектах	%	97	1	97					5 849,98
		Пр/774-049.3	СП - Электротехнические установки, на других объектах	%	51	1	51					3 075,76
			Всего по позиции									15 005,93
Общестроительные работы												
43	43	46-03-011-01 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,113	1	0,113					
			Формула объема = 11,3:100									
			Формула коэффициентов:									
			М 1=1									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,582					491,01
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14	1	1,582			310,37	1	491,01
			Итого прямые затраты									491,01
			ФОТ									505,74
		Пр/812-040.1	НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	1	103					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-040.1	СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	1	59					289,70
44	44	69-01-002-01 ГЭСПр 81-02-69-2022 Министерств РФ пр. № 1046пр	Всего по позиции Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (подрозетник) Формула объема = 4:100 Формула коэффициентов: M I=1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0 Итого прямые затраты ФОТ	100 отверстий	0,04	1	0,04					1 286,45
				цел.-ч			0,2144					61,87
				цел.-ч	5,36	1	0,2144			288,55	1	61,87
												61,87
				%	92	1	92					61,87
		Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					56,92
		Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%								27,22
45	45	69-01-002-03 ГЭСПр 81-02-69-2022 Министерств РФ пр. № 1046пр K=5	Всего по позиции Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01(подрозетник) Формула объема = 4:100 Формула коэффициентов: M I=1 ЭМ S=5 ОТМ S=5 ОТ S=5 ЗТМ S=5 ЗТр S=5 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0 Итого прямые затраты ФОТ	100 отверстий	0,04	1	0,04					146,01
				цел.-ч			1,262					364,15
				цел.-ч	6,31	5	1,262			288,55	1	364,15
												364,15
				%	92	1	92					335,02
		Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					160,23
		Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%								859,40
46	46	69-01-002-04 ГЭСПр 81-02-69-2022 Министерств РФ пр. № 1046пр	Всего по позиции Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см(подрозетник, гкл) Формула объема = 2:100 Формула коэффициентов: M I=1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0 Итого прямые затраты ФОТ	100 отверстий	0,02	1	0,02					
				цел.-ч			0,21					60,60
				цел.-ч	10,5	1	0,21			288,55	1	60,60
												60,60
				%	92	1	92					55,75
		Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					26,66
		Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%								143,01
47	47	69-01-002-06 ГЭСПр 81-02-69-2022 Министерств РФ пр. № 1046пр K=6	Всего по позиции Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04(подрозетник, гкл) Формула объема = 2:100	100 отверстий	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Формула коэффициентов: М 1=1 ЭМ 6=6 ОТм 6=6 ОТ 6=6 ЗТм 6=6 ЗТр 6=6									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4416					127,42
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,68	6	0,4416			288,55	1	127,42
			Итого прямые затраты									127,42
			ФОТ									127,42
		Пр/812-103.0	НР - Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	1	92					117,23
		Пр/774-103.0	СП - Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	1	44					56,06
			Всего по позиции									300,71
			Итого прямые затраты по Разделу 3. Помещение учебное									90 085,93
			<i>в том числе :</i>									
			оплата труда (ОТ)									
			эксплуатация машин и механизмов									87 039,48
			оплата труда машинистов (ОТм)									1 967,64
			Итого ФОТ									1 078,81
			Итого накладные расходы									88 118,29
			Итого сметная прибыль									80 105,41
			Итого по Разделу 3. Помещение учебное									38 551,40
			<i>Справочно</i>									208 742,74
			затраты труда рабочих				283,88					
			затраты труда машинистов				3,32					
			ИТОГИ ПО АКТУ									
			ВСЕГО строительные работы									257 681,87
			<i>в том числе :</i>									
			всего прямые затраты									
			<i>в том числе :</i>									
			оплата труда (ОТ)									110 937,04
			эксплуатация машин и механизмов									107 683,75
			оплата труда машинистов (ОТм)									2 101,65
			всего ФОТ									1 151,64
			всего накладные расходы									108 835,39
			всего сметная прибыль									99 143,30
												47 601,53
			ВСЕГО монтажные работы									26 723,99
			<i>в том числе :</i>									
			всего прямые затраты									10 833,60
			<i>в том числе :</i>									
			оплата труда (ОТ)									10 745,47
			эксплуатация машин и механизмов									56,91
			оплата труда машинистов (ОТм)									31,22
			всего ФОТ									10 776,69
			всего накладные расходы									10 413,98
			всего сметная прибыль									5 476,41
			ВСЕГО по акту									284 405,86
					Страниц - 27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе :									
			Всего прямые затраты									121 770,64
			в том числе :									
			оплата труда (ОТ)									118 429,22
			эксплуатация машин и механизмов									2 158,56
			оплата труда машинистов (ОТм)									1 182,86
			Всего ФОТ									119 612,08
			Всего накладные расходы									109 557,28
			Всего сметная прибыль									53 077,94
		Справочно										
			затраты труда рабочих				387,69159					
			затраты труда машинистов				3,6404676					
			ВСЕГО, по акту с коэффициентом:							284 405,86		
			110937,04+99143,3+47601,53+10833,6+10413,98+5476,41+0+0+0									
			+0									
			в том числе :									
			- строительных работ							257 681,87		
			110937,04+99143,3+47601,53									
			- монтажных работ							26 723,99		
			10833,6+10413,98+5476,41									
			НДС (0 %)									284 405,86
		№303 Ф3 2018	ВСЕГО по акту :									284 405,86

